

Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

1. Wejście główne – dół klatki schodowej

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa).

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie

3. Klatka schodowa do I piętra

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podstopnic
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż głowicy termostatycznej do grzejnika CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady

4. Klatka schodowa od I piętra do poddasza

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podstopnic
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż głowicy termostatycznej do grzejnika CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady
- montaż skrzynki hydrantowej
- zamurowanie otworu
- montaż parapetu PCV
- zerwanie listew przy suficie
- skrobienie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie, gruntowanie sufitu, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu

5. Korytarz I piętro – dojście do kuchni i wc

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną starych tynków wewnętrznych ścian – lamperie
- montaż kratki wentylacyjnej

CKPiU.272.1.2012

- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną, założenie nowych listew cokołowych panelowych na korytarzu

- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- malowanie drzwi przeszklonych i futryn drzwi
- wymiana klamek drzwi wraz z szyldami
- montaż skrzynki hydrantowej

6. WC – pierwsze piętro

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi

7. Pomieszczenie kuchenne – pierwsze piętro

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce,
- zamurowanie otworów
- uzupełnienie płytek naściennych
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
- wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie na podłożu z tynku
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika
- montaż głowic termostatycznych do grzejnika CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż kratki wentylacyjnych
- wymiana żarówek
- montaż mebli kuchennych i sprzętu AGD

7. II piętro - wejście

- wymiana drzwi 90 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna

8. II piętro - pokój nr 1

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- montaż parapetu PCV
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika
- montaż głowic termostatycznych do grzejnika CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż lamp, wymiana gniazdek i wyłączników elektr.
- wymiana drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z paneli podłogowych kl A 5 założenie nowych listew cokołowych panelowych
- umeblowanie pokoju

CKPiU.272.1.2012

9. II piętro - pokój nr 2

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- montaż parapetu PCV
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejnika
- montaż głowic termostatycznych do grzejnika CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż lamp, wyłączników jedno i dwu biegunowych, gniazdek elektr.
- wymiana drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z paneli podłogowych kl A 5 założenie nowych listew cokołowych panelowych

10. II piętro - pokój nr 3

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- montaż parapetów PCV
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- montaż lamp, wyłączników jedno i dwu biegunowych, gniazdek elektr.
- wymiana drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z paneli podłogowych kl A 5 założenie nowych listew cokołowych panelowych

11. Korytarz przy pokoju 2 i 3

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- montaż lamp, wyłącznika schodowego, gniazdka elektr.
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną założenie nowych listew cokołowych panelowych

12. Sala konferencyjna

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kartonowo gipsowych ognioodpornych, wykonanie izolacji termicznej sufitu (wełna mineralna + folia paroizolacyjna), wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego – (wykonane ręcznie), tapetowanie (tapeta z włókna szklanego), dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu
- uzupełnienie otworu przygotowanego pod okno
- wykonanie wentylacji rurą fi 160 z kratką w suficie
- wykonanie przedłużenia odpowietrzenia kanalizacji rurą fi 75 zakończoną kominkiem zewnętrznym PCV
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego- ściany pokoju
- gruntowanie ścian
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian
- montaż parapetu PCV
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO

CKPiU.272.1.2012

- murowanie schodów z bloczków betonowych + kafelkowanie schodów
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilanej z głównej rozdzielni prądu (lampy 8szt, wyłącznik 2 biegunowy 1szt, gniazdka elektr 6 szt, gniazdka TV 1szt+ montaż anteny telewizyjnej
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z paneli podłogowych kl A5 założenie nowych listew cokołowych panelowych
- uzupełnienie brakujących klamek stolarki okiennej
- wymiana drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna

13. II piętro - pokój nr 4

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- montaż parapetów PCV
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- demontaż rolety elektrycznej
- demontaż lamp
- montaż lamp, wyłączników dwu biegunowych, gniazdek elektr.
- zamurowanie otworu + montaż nadproża
- montaż drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną+ założenie nowych listew cokołowych panelowych -

14. II piętro - pokój nr 5

- uzupełnienie brakujących płyt kartonowo gipsowych sufitu + nałożenie siatki i tynku MP 75, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobanie i mycie powierzchni, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego ścian pokoju
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- zerwanie listew przy suficie
- postawienie ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych dwustronnie kryta pojedynczymi płytami na stelażu metalowym, ocieplana wełną mineralną 100 mm
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
- montaż głowic termostatycznych do grzejników CO
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO
- demontaż rolety elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilanej z głównej rozdzielni prądu (lampy 2szt, wyłącznik 2 biegunowy 1szt, gniazdka elektr 2 szt)
- montaż lamp, wyłączników dwu biegunowych, gniazdek elektr.
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z paneli podłogowych kl A 5+ założenie nowych listew cokołowych panelowych - umeblowanie pokoju
- montaż drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna

15. II piętro - toaleta

- skrobanie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- wykonanie ściany działowej + tynkowanie dwustronnie ścianki + montaż nadproża
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- montaż stelażu wc (geberit)

CKPiU.272.1.2012

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej
- wykonanie przyłączy wody w pomieszczeniu – materiał instalacji - miedź
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilanej z głównej rozdzielni prądu (lampy 2szt, wyłącznik 12 biegunowy 2szt, gniazdka elektr 1 szt)
- montaż wjazdu dachowego
- montaż lamp, wyłączników, gniazdek elektr.
- kafelkowanie płytek ściennych oraz podłogowych w pomieszczeniu
- montaż drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- montaż armatury (wc +umywalka +bateria dolnozasilająca,)

16. II piętro - - korytarz prowadzący do Sali konferencyjnej

- uzupełnienie stelaża krzyżowego sufitu, - uzupełnienie brakujących płyt kartonowo gipsowych sufitu + nałożenie siatki i tynku MP 75, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- skrobienie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie
- gruntowanie ścian i sufitu
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu
- wykonanie otworu drzwiowego + montaż nadproży
- montaż lamp, wyłączników schodowych,
- montaż drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna
- zerwanie starej wykładziny i przygotowanie posadzki do położenia nowej podłogi, położenie podłogi z wykładziny rulonowej z PCV z warstwą izolacyjną+ założenie nowych listew cokołowych panelowych

17. II piętro - natryski

- rozebranie ściany + demontaż drzwi i futryn
- skucie kafelek + równanie ściany pod montaż nowych kafelek
- postawienie ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych dwustronnie kryta pojedynczymi płytami odpornymi na wodę na stelażu metalowym, ocieplana wełną mineralną 100 mm
- skrobienie sufitu, nałożenie tynku MP75 na siatce, wykonanie gładzi z gipsu szpachlowego -wykonane ręcznie +gruntowanie
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu
- kafelkowanie pomieszczenia z izolacją(folia w płynie)
- przeróbka instalacji kanalizacyjnej
- montaż armatury (baterie natryskowe, brodziki natryskowe, kabiny)
- montaż lamp, wyłączników, gniazdek elektr.
- montaż drzwi 80 (pełne z zamkiem patentowym) +futryna

18. Opis do ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW – remont.

1. **Poz. 2** , Ościeżnica metalowa.
2. **Poz. 6** , Kabina prysznicowa kwadratowa, podwójne drzwi rozsuwane, rolki łożyskowane wymiary ok. 90x90x165, biała lub chromowana z brodzikiem.
3. **Poz. 101** , Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. 15 mm.
4. **Poz. 107** , Baterie natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwym śr. 15 cm.
5. **Poz. 107** , Umywalki porcelanowe – umywalka o wym. 45 x 35 cm, półokrągła, z otworem na baterię, plus postument (noga).
6. **Poz. 111** , Miska ustępowa porcelanowa gat 1.
7. **Poz. 126** , Oprawy świetłówe, **np. typu MAH-1118/A**

UWAGA:

Kolory farb emulsyjnych podczas malowania lub wzory materiałów stosowanych podczas prac remontowych należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.