




Fundusze Europejskie
Program Regionalny

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Projekt : "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"



nr	nazwa pom.	pow. podłogi	pow. ścian	pow. płytek ściennych
1	prac. gastronomiczna	49,93 m ²	80,11m ²	48,60m ²
2	prac. gastronomiczna	48,98 m ²	80,94m ²	-
3	prac. gastronomiczna	101,75 m ²	120,00m ²	74,76m ²
RAZEM		200,66m ²	281,05m ²	123,36m ²

- ▲ A
- wyposażenie projektowane
- wyposażenie istniejące
- wentylacja



- 1
- płytki podłogowe 60x60 - IV klasy ścieralności, antypoślizgowość R 10, układane na zaprawie klejowej do płytek gres. Sprośrowanie płytek wykonat fugą o grubości do 2mm odporną na ścieranie, niekorozyjną, zabezpieczoną przed rozwojem gronów i grzybów.
wykładka cementowa ostro zatarła o gr. od 5,0 - 6,0 cm ze szczelinami dyktacyjnymi
Istniejąca posadzka
- 2
- płytki podłogowe 60x60 - IV klasy ścieralności, antypoślizgowość R 10, układane na zaprawie klejowej do płytek gres. Sprośrowanie płytek wykonat fugą o grubości do 2mm odporną na ścieranie, niekorozyjną, zabezpieczoną przed rozwojem gronów i grzybów.
płytki PCV do likwidacji
wykładka asfaltowa gr 0,3 mm
Istniejąca posadzka

Projekt "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"

USŁUGI PROJEKTOWE
mgr inż. arch. Krystyna Król
ul. Pamięci Sybiraków 17/18
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 748 172 88 349
tel/fax 48 77 481 00 34
gsm 48 660 904 628

Tytuł arkusza
PRACOWNIA GASTRONOMICZNO KELNERSKA

Faza
projekt architektoniczny

Investor
Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego

Narysowany przez
mgr inż. arch. Krystyna Król

Data
04.02.2016

upr.nr 01/OPOKK/2015

Skala rysunków
1:50

Nr Arkusza
A-1

Korekta

Tytuł projektu
Remont pracowni gastronomiczno
kelnerskiej
ul. Skarbową 2, 47-200 Kędzierzyn - Koźle